

Durch den Anbieter sind die hellgelb-markierten Zellen auszufüllen.
Automatische Berechnungen sind durch den Anbieter zu überprüfen.

Pos	Leistungen	Einheit	Menge	EHP [CHF]	Total [CHF]
2	Risssiegel Vorgaben gemäss Teil 3 "Projekt- und Leistungsbeschreibung" der Ausschreibungsunterlagen. Die Verfeinerung / Präzisierung des Beweissicherungskonzeptes ist in Position 0.1 einzurechnen. Die Bereitsstellung der benötigten technischen Ressourcen (Gerätschaften, Software usw.) ist Sache des Auftragnehmers. Die damit verbundenen Kosten sind in den entsprechenden Einheitspreisen einzurechnen.				
2.1	Kontaktaufnahme und Organisation der Arbeiten <i>Kontaktaufnahme mit Dritteigentümern und Organisation Aufnahmearbeiten in Pos. 0.2 eingerechnet. Vorhalten (inkl. allen Ersatzteilen, Schutzmaterial, Reinigungsarbeiten und Demontage) und Nullmessung/Kalibrierung sind im Preis einzurechnen.</i>				
2.2	Montage und Beobachtung Ausmass: LE = Anzahl aufzubringende Siegel <i>Aufbringen von Gipssiegeln</i> <i>Insgesamt 40 (Annahme) bestehende oder baubedingte Risse an 19 Liegenschaften.</i>	LE	760		0.00
	Ausmass: LE = Anzahl je Liegenschaft <i>Einsatzpauschale; beinhaltend Equipe, Fahrzeug, Gerätschaften für Messung und Auswertung, Sicherheitsbriefing (soweit erforderlich), Erkundigung bezüglich Zugänglichkeit, Zuschläge und Spesen.</i>	St.	19		0.00
	Ausmass: LE = Anzahl aufzubringende Siegel Montage von Messapparaturen (Rissmonitore, elektrische Bewegungsmesser oder dergleichen. Insgesamt 30 (Annahme) bestehende oder baubedingte Risse an 19 Liegenschaften	LE	570		0.00
	Ausmass: LE = Anzahl je Liegenschaft. <i>Einsatzpauschale; beinhaltend Equipe, Fahrzeug, Gerätschaften für Messung und Auswertung, Sicherheitsbriefing (soweit erforderlich), Erkundigung bezüglich Zugänglichkeit, Zuschläge und Spesen.</i>	St.	19		0.00
	Ausmass: LE = Anzahl je Liegenschaft und Einsatz				

<p>Überprüfung von Veränderungen resp. Vergleich von Zustandsaufnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Zustand vor Ort überprüfen und Veränderungen dokumentieren); Dokumentation des Zustandes (Rissprotokoll). Im Anschluss sind in Abstimmung mit dem Bauherrn Expertisen, Einschätzungen (Pos. 2.3) anzufertigen und zur Verfügung zu stellen. Der Einsatz findet nach Aufforderung durch den Bauherrn statt. Vergütet wird der Einsatz je Liegenschaft, unabhängig von der Zeit. 19 Liegenschaften x 20 Einsätze (Annahme)</p>	LE	380		0.00
---	----	-----	--	------

2.3	Expertise <i>Expertise bezüglich natürlicher (nicht baubedingt verursachter) Veränderungen. Pauschaler Stundenansatz für Aufnahmen, Untersuchungen, Schadensermittlung und -bearbeitung. Beratung des Bauherrn bezgl. Ursache und Empfehlung des weiteren Vorgehens.</i>	h	100		0.00
		LE	19		0.00
		gl	1		0.00
2	Zwischentotal Rissiegel				0.00