

Durch den Anbieter sind die hellgelb-markierten Zellen auszufüllen.  
Automatische Berechnungen sind durch den Anbieter zu überprüfen.

Pos	Leistungen	Einheit	Menge	EHP [CHF]	Total [CHF]
<b>3</b>	<b>Vermessung / Geodätische Messungen</b>  Vorgaben gemäss Teil 3 "Projekt- und Leistungsbeschreibung" der Ausschreibungsunterlagen. Die Verfeinerung / Präzisierung des Beweissicherungskonzeptes ist in Position 0.1 einzurechnen.  Die Bereitsstellung der benötigten technischen Ressourcen (Gerätschaften, Software usw.) ist Sache des Auftragnehmers. Die damit verbundenen Kosten sind in den entsprechenden Einheitspreisen einzurechnen.				
<b>3.1</b>	<b>Kontaktaufnahme und Organisation der Arbeiten</b> <i>Kontaktaufnahme mit Dritteigentümern und Organisation Aufnahmearbeiten in Pos. 0.2 eingerechnet.</i>				
<b>3.2</b>	<b>Montage und Beobachtung</b> Ausmass: LE = Anzahl Nivellementpunkte / Messungen <i>Einsatzpauschale; beinhaltend Equipe, Fahrzeug, Gerätschaften für Messung und Auswertung, Sicherheitsbriefing (soweit erforderlich), Erkundigung bezüglich Zugänglichkeit, Zuschläge und Spesen.</i> <i>Bereitstellen und Setzen von Messpunkten.</i> <u>Erstmessung (Nullmessung) inkl Dokumentation:</u> <i>1D-Messung zur Höhenüberwachung: Grafische und tabellarische Darstellung / Auswertung der Messdaten.</i> <u>Folge- und Zwischenmessung während der Ausführung nach Aufgebot der Bauleitung:</u> <i>1D-Messung zur Höhenüberwachung: Grafische und tabellarische Darstellung / Auswertung der Messdaten</i> <u>Schlussmessung:</u> <i>Abnahme und Schlussdokumentation z. Hd. Aller Beteiligten inkl. Organisation.</i>	St. LE  LE  LE  LE	19 40  40  40  40		0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
<b>3.3</b>	<b>Berichterstattung</b> Ausmass: Global  <i>Verfassen von Status- (entsprechend den Terminmeilensteinen) und Schlussberichten (inkl. Einholen entsprechender Unterschriften)</i>	gl	1		0.00
<b>3</b>	<b>Zwischentotal Vermessung / Geodätische Messungen</b>				<b>0.00</b>