




Grundriss 1:50




Schnitt B-B 1:50



Schnitt C-C 1:50



Situation 1:500



Beschrieb Massnahmen MP "K"

- Hochdruckwasser Reinigung Sohle, Wände, Einlauf und Auslauf
- Spitzarbeiten von Hand, Reprofilieren mit Mörtel
- Porenverschluss Wände und Boden Ölabscheider:
- Best. Betonoberfläche mit Wasser-Hochdruck reinigen (frei von Schmutz und Staub, Öl, Fett und lose Bestandteile entfernen).
- Porenverschluss mit SIKAgard-720 EpoCem auf feuchten Beton aufbringen.
- Schichtstärke min 2mm, Verbrauch ca. 4.5kg/m2
- Abdichtung/Arbeitsfugen:
- Sämtliche neuen Arbeitsfugen oder Anschlüsse an best. Bauwerk sind abzudichten. Z.B. Injektionsprofil (oder Combiflex)


Provisorische Massnahmen bei schweren Lasten an der Längsseite des Beckens (z.B. schweres Fahrzeug oder Autokran): Die Längswände müssen gegeneinander ausgesteift werden, z.B mit Euro Baustütze Klasse C, nach EN 065. Einbau von min. 4 Stück im Abstand von ca. 2m, Höhe ca. 1m unter Oberkante ÖRB

- Massnahmen MP T/U
- Massnahmen MP "K"
- Massnahmen MP BSA
- Wasserspiegel
- Abbruch


Sämtliche Schutzrohre von elektrischen Zuleitungen müssen dicht (spiegelgeschweisst) ausgeführt werden

Index	Die Änderungen betreffen:
A	
B	
C	
D	


Schnitt A-A 1:50



Schnitt D-D 1:50



Detail 1 1:20



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen ASTRA

30.5.1

Nationalstrassen

N06 / Kiesen - Thun-Nord

EP Rubigen - Thun-Nord / Thun-Nord - Spiez

Unterhaltsabschnitt: 36
Objekt / Los: Kiesen - Thun-Nord
Unterhaltskilometer: N06 km 21.582 - km 26.550

Projekt-Nummer: 080295

Massnahmenprojekt

P-/HB Thungschnett T316

Umbau und Auftriebsicherung

Projektverfasser: Ingenieurgesellschaft Vier
Ingenieur, Planer und Berater

Bürointerne Planummer
4830.3-3008

Rev.	Erstellt	Index A	Index B	Index C	Index D	Dokument / Plan - Nr. (PV):	Thema
Datum	31.07.2014	11.07.2016				Visum PL-PV:	THI
Gez.	OLG / CW	CW				Format:	60/147
Gepr.	ANF	UGU				Massstab:	1:50 / 1:20 / 1:500

Projektleitung
Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Thun
Ultenstrasse 54
3600 Thun

Eingetragen:

05.08.2014

Geprüft / Prüfung:

Beat Ascherhard

Freigebe:

11.08.2014