

B76 Abbruch Backsteinwand 120mm, grössere Türöffnung
 Neue Backsteinwand 120mm zu Spedition, neue Türe zu Windfang EI30
 Türöffnung zu B77.1 zumauern
 Neuer Bodenbelag aus Keramikplatten R10
 Einrichtung/Geräte aus Bestand B73


B76 Abbruch Backsteinwand 120mm, grössere Türöffnung
 Neue Backsteinwand 120mm zu Spedition, neue Türe zu Windfang EI30
 Türöffnung zu B77.1 zumauern
 Neuer Bodenbelag aus Keramikplatten R10
 Einrichtung/Geräte aus Bestand B73

**Verschiedene Gase
im Aussenlager,
Erschliessung zu
den Labors**

Anlieferung für Labor, Büro, Flux


- Abbruch Backsteinwände, Türen und Schränken, Installationen und Belägen bis auf Rohbau
- Treppentrenn, Lift, Rackraum, WC bleiben unverändert
- Neue Glastrennwände zu PC Allment und TE Labors, verglaste Brandschutztüren zu Korridor
- Alle Räume: Neuer Bodenbelag antistatisch und chemikalienbeständig, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen
- Neue Installationen, Lüftung, Klimatisierung (Temperatur nicht über 24°C)
- Neue Beleuchtung, Spots auf Geräte bei Störungen, Kontrolle über Webcam
- Unterbuchungsfreie Stromversorgung USV, Hochleistungsglasfasernetz, Ultraschnelle Netzwerkinfrastruktur
- Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
- Schallboxen bei lärmintensiven Geräten

- Abbruch Backsteinwände, Türen und Schränken, Installationen und Belägen bis auf Rohbau
- Treppentrenn, Lift, Rackraum, WC bleiben unverändert
- Neue Glastrennwände zu PC Allment und TE Labors, verglaste Brandschutztüren zu Korridor
- Alle Räume: Neuer Bodenbelag antistatisch und chemikalienbeständig, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen
- Neue Installationen, Lüftung, Klimatisierung (Temperatur nicht über 24°C)
- Neue Beleuchtung, Spots auf Geräte bei Störungen, Kontrolle über Webcam
- Unterbuchungsfreie Stromversorgung USV, Hochleistungsglasfasernetz, Ultraschnelle Netzwerkinfrastruktur
- Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner
- Schallboxen bei lärmintensiven Geräten



Step 6, Sensorlab

Abbruch Glaswand Axe 16
 Abbruch Glaswand Axe 13 und LBW Flügelwand bis Sturz Glaswand
 Neu LBW: Gipsständerwand 100mm einfach Beplankt GF, gespachtelt, gestrichen
 Neu Bodenbelag: antistatisch in allen Räumen
 Belassen: Kühldecken, Beleuchtung, Türen - Abklären Brandschutz
 Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner



Step 6, Uchem

D76/D76.1 Raum bleibt unverändert

D73-D75 neuer Bodenbelag antistatisch, chemikalienbeständig

Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

Step 4, W&T

D71 Abbruch raumhohe Glastrennwand

D72.1 Abbruch Türöffnung BN 120mm, Abbruch Schränke zu Korridor, neue Leibungsverkleidung nbb

D72.1 Neue Backsteinwand 120mm, verputzt und gestrichen, neue Türe zu Korridor

D71+D72.2 Neue Glastrennwände zu Büro mit Türen

D72.1 - D72.3 Neue Beleuchtung

Belassen: Kapellen, Bodenbelag

Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner



D63 Raum bleibt unverändert

D64 Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

Step 6

D60 Neuer Bodenbelag antistatisch, chemikalienbeständig

Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

Step 3, Surf

E70 Abbruch Backsteinwand 120mm

E72.1+E73.1 Abbruch Innenfenster

E73 ev Abbruch Trennwand mit Glaschiebetüren - Abklären Brandschutz!

Alle Räume: Neu Bodenbelag antistatisch, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen

Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner



Step 1, ECO

G75 Abbruch Backsteinwand, Schränke, Türöffnung, Zargentüre

G75 Neu Türe EI30, Schrank, Verkleidung nbb, Kran versetzen, neu Einrichten

G76 Abbruch Stromkasten

G76 Neue Türen zu G77, Labortische und Spühle, Wandschränke mit Tablaren, Chemikalienschrank, Kapelle aus G66

G77 Neue Labortische und Spühle, Wandschränke mit Tablaren, Glastrennwand mit Türe zu G77.2


G77.1 Abbruch 3 Kapellen, Neuer Server und Freezer, Incubatoren aus A-Geschoss

Alle Räume: Neu Bodenbelag antistatisch, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen

Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

G70 Neue Kapelle, Standort evaluieren

G74 Neue Einrichtung gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner



Step 1, ECO

G64 Abbruch Leichtbauwand, Decke, Bodenbelag

G65 Abbruch 3 Kapellen

Neue Backsteinwand 120mm, verputzt und gestrichen

Alle Räume: Neu Bodenbelag antistatisch, Beleuchtung

Neue Einrichtung gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner.