

Übersicht Farb- und Materialkonzept GRUNDLEISTUNG und ZUSATZLEISTUNG
Ausmass IB 13.05.2020

Bauphase 3

BP 3

bleibt wie in BP 3 erstellt

Leistungen

L

Leistung aus neuem Projekt

Nutzungsbereiche		Nutzflächen SOLL als Planungsvorgabe				PROJEKT per 13.05.2020										
Nutzung		Raum	Grundleistung / Zusatzleistung			Raumnr.	Nutzungsbezeichnung	m2 NF IST	Lage	Umfang	Höhe	Wandfläche	BODEN	WAND	DECKE	Eingriffe
			Boden	Wand	Decke											
1.0	UG Räume		n.e.	n.e.	n.e.	U03	Korridor	18.5	UG				Anstrich	Beton roh	Beton roh	Leitungsführung, Brandabschottungen
			n.e.	n.e.	n.e.	U06	Leitungstunnel	87.4	UG				Anstrich	Beton roh	Beton roh	Neue Nischen betonieren, Leitungsführung, Brandabschottungen
			n.e.	n.e.	n.e.	U08	Sanitärzentrale	9.4	UG				Anstrich	Beton roh	Beton roh	Leitungsführung, Brandabschottungen
1.1	Zugang Erschliessung	1.1.1	L	L	L	E05	Besuchereingang (Detektor)	18.0	EG	13.90	2.86	39.75	PVC	Anstrich	Metall	
		1.1.2	L	L	L	E06	Einweisung	29.4	EG	18.05	2.86	51.62	Anstrich	Anstrich	Anstrich	
		-	L	L	L	E07	Schleuse	18.7	EG	18.85	2.86	53.91	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	E10	Vorplatz	51.6	EG	29.25	2.86	83.66	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	E40	Korridor	26.1	EG	30.05	2.86	85.94	PVC	Anstrich	Metall	Leitungsführung in Abhangdecke > während der Erneuerung der abgeh. Decke
		-	L	L	L	E48	Schleuse	4.7	EG	10.48	2.86	29.97	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	E60	Korridor	5.7	EG	9.85	2.86	28.17	PVC	Anstrich	Metall	Leitungsführung in Abhangdecke > während der Erneuerung der abgeh. Decke
		-	L	L	L	E70	Korridor	25.0	EG	28.91	2.86	82.68	PVC	Anstrich	Metall	Leitungsführung in Abhangdecke > während der Erneuerung der abgeh. Decke, 2 Revisionsöffnungen
		-	L	L	L	104	Vorplatz	4.7	1. OG	9.17	2.75	25.22	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	(105)	Vorplatz	6.5	1. OG	10.39	2.75	28.57	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	110	Vorplatz	45.9	1. OG	40.18	2.75	110.50	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	111	Korridor	10.9	1. OG	20.45	2.75	56.24	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	124	Korridor	27.0	1. OG	30.76	2.75	84.59	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	140	Korridor	30.8	1. OG	34.85	2.75	95.84	PVC	Anstrich	Metall	Leitungsführung in Abhangdecke > während der Erneuerung der abgeh. Decke
		-	L	L	L	160	Korridor	30.8	1. OG	34.85	2.75	95.84	PVC	Anstrich	Metall	Leitungsführung in Abhangdecke > während der Erneuerung der abgeh. Decke
		-	L	L	L	204	Vorplatz	4.7	2. OG	9.17	2.75	25.22	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	(205)	Vorplatz	6.5	2. OG	10.39	2.75	28.57	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	210	Vorplatz	45.8	2. OG	40.18	2.75	110.50	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	211	Korridor	10.9	2. OG	20.45	2.75	56.24	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	231	Korridor	17.7	2. OG	19.78	2.75	54.40	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	240	Korridor	30.8	2. OG	19.78	2.75	38.84	PVC	Anstrich	Metall	
		-	L	L	L	260	Korridor	30.8	2. OG	19.78	2.75	38.84	PVC	Anstrich	Metall	
		-	n.e.	n.e.	n.e.	E01	Haupttreppenhaus	14.0	EG			0.00	n.e.	n.e.	n.e.	neue Handläufe auf Betonwänden, Ausbesserungen Sockelanstrich
		-	n.e.	n.e.	n.e.	E15	Nebentreppenhaus	18.5	EG			0.00	n.e.	n.e.	n.e.	neue Handläufe auf Betonwänden, Ausbesserungen Sockelanstrich
2.1	Büros	2.1.1	L	L	L	E65	Büro GL	24.1	EG	21.00	2.86	60.06	PVC	Anstrich	Metall	Neue Steigzone betonieren, Wandbekleidung auf Steigzone, neuer Waschtisch
		2.1.2	L	L	L	E64	Büro Sekretariat	18.2	EG	20.30	2.86	58.06	PVC	Anstrich	Metall	
		2.1.3	L	L	L	E63	Büro CSD / Stv. GL	23.4	EG	21.82	2.86	62.41	PVC	Anstrich	Metall	
		2.1.4	L	L	L	E68	Büro Technik/Archiv	10.7	EG	13.80	2.86	39.47	PVC	Anstrich	Metall	
		2.1.5	L	L	G	E62	Sitzungszimmer	19.0	EG	20.35	2.86	58.20	PVC	Anstrich	Metall	Metall erneuert BP3
		2.1.6	L	L	G	E61	Aufenthalt	15.3	EG	19.05	2.86	54.48	PVC	Anstrich	Metall	Metall erneuert BP3
2.2	Sitzungszimmer	2.2.1	L	L	L	220	Büro Grl AG	11.9	2. OG	13.86	2.75	38.12	PVC	Anstrich	Metall	
2.4	Nebenraum	2.4.1	L	L	L	E18	Server, Hubs	1.8	EG	5.75	2.86	16.45	PVC	Anstrich	Anstrich	
		2.4.2	L	L	L	E66	Büro RF	11.7	EG	13.80	2.86	39.47	PVC	Anstrich	Metall	Neue Steigzone betonieren, Wandbekleidung auf Steigzone
		2.4.3	L	L	L	E67	Teeküche	8.1	EG	14.02	2.86	40.10	PVC	Anstrich	Metall	
2.6	WC-Anlage	2.6.1	L	L	L	E71	WC Herren	1.8	EG	5.78	2.86	16.53	Platten	Platten	Metall	
		2.6.2	L	L	L	E67a	WC Frauen	2.2	EG	6.45	2.86	18.45	Platten	Anstrich*	Metall	
		2.6.3	L	L	L	E74/E69	Büro Technik/Archiv	20.6	EG	19.33	2.86	55.28	PVC	Anstrich	Metall	
2.7	Putzraum	2.7.1	L	L	L	E19	Putzraum	3.3	EG	7.24	2.86	20.71	PVC	Anstrich	Anstrich	
3.3	Trainingsraum	3.3.1	L	L	L	114	Trainingsraum	45.1	1. OG	30.47	2.75	83.79	PVC***	Anstrich	Anstrich	
3.4	Fumoir	3.4.1	L	L	G	E61a	Fumoir	12.4	EG	10.70	2.86	30.60	PVC	Anstrich	Metall	Metall erneuert BP3
4.1	Wartebereich	4.1.1	L	L	L	E04	Wartezone	24.5	EG	10.11	2.86	28.91	PVC	Anstrich	Metall	
4.1	Ärztlicher Dienst	4.1.2	L	L	L	216	Sprechzimmer Arzt und Psychiater	20.5	2. OG	21.66	2.75	59.57	PVC	Anstrich	Metall	
		4.1.3	L	L	L	214	Warteraum Arztzimmer	6.0	2. OG	10.00	2.75	27.50	PVC	Anstrich	Metall	
		4.1.4	L	L	L	218	Toilette Arzt	1.4	2. OG	4.85	2.75	13.34	Platten	Anstrich*	Metall	
4.2	Besuchswesen	4.2.1	L	L	G	E11	Besucherraum	53.0	EG	37.60	2.86	107.54	PVC	Anstrich	Metall	Metall erneuert BP3
		4.2.2	L	L	G	E11a	Erweiterung Besucherraum	4.5	EG		2.86	0.00	PVC	Anstrich	Metall	Metall erneuert BP3
		4.2.3	L	L	L	E13	Besucherzimmer (Rechtsberatung)	4.9	EG	9.75	2.86	27.89	PVC	Anstrich	Metall	
		4.2.4	L	L	L	E14	Besucherzimmer (Seelsorge)	5.3	EG	10.25	2.86	29.32	PVC	Anstrich	Metall	
		4.2.5	L	L	L	E12	WC Besucher	2.8	EG	6.80	2.86	19.45	Platten	Anstrich*	Metall	
4.3	Dienstleistungen	4.2.6	L	L	L	E12a	WC Besucher IV	3.1	EG	7.05	2.86	20.16	Platten	Anstrich*	Metall	
		4.3.1	L	L	L	103	Vorraum zu Kiosk	11.6	1. OG	13.71	2.75	37.70	PVC	Anstrich	Metall	

Übersicht Farb- und Materialkonzept GRUNDLEISTUNG und ZUSATZLEISTUNG
Ausmass IB 13.05.2020

Bauphase 3

BP 3

bleibt wie in BP 3 erstellt

Leistungen

L

Leistung aus neuem Projekt

Nutzungsbereiche		Nutzflächen SOLL als Planungsvorgabe				PROJEKT per 13.05.2020										
Nutzung	Raum	Grundleistung / Zusatzleistung			Raumnr.	Nutzungsbezeichnung	m2 NF IST	Lage	Umfang	Höhe	Wandfläche	BODEN	WAND	DECKE	Eingriffe	
		Boden	Wand	Decke												
4.4	Ausbildung / Gestaltung	4.3.2	L	L	L	120	Kiosk	27.0	1. OG	22.52	2.75	61.93	PVC	Anstrich	Anstrich	
		4.3.3	L	L	L	217	Arztzimmer (ehem. Bibliothek, ehem. Wäscherei)	20.0	2. OG	19.66	2.75	54.07	PVC**	Anstrich	Metall	Abbruch Platten + UB, neu UB + PVC-Bodenbelag, neue Vorsatzschale, neuer Waschtisch, Wand
		4.4.1	L	L	L	123	Atelier	11.9	1. OG	13.95	2.75	38.36	PVC	Anstrich	Anstrich	
		4.4.2	L	L	L	125	Atelier	26.3	1. OG	28.60	2.75	78.65	PVC	Anstrich	Anstrich	
		4.4.3	L	L	L	126	Fitnessraum (inkl.4.4.4) inkl. Nasszelle	36.8	1. OG	30.99	2.75	85.22	PVC	Anstrich	Anstrich	
		4.4.4					Fitnessraum (in 4.4.3 enthalten)	0.0	1. OG	0.00	2.75	0.00	n.e.	n.e.	n.e.	
		4.4.5	L	L	L	127	Mehrzweckraum inkl. Nasszelle	35.3	1. OG	30.48	2.75	83.82	PVC	Anstrich	Anstrich	
5.1	Eintritt, Kontrolle, Warten	4.4.6	L	L	L	119	Lagerraum	8.4	1. OG	12.16	2.75	33.44	PVC	Anstrich	Anstrich	
		4.4.7	L	L	L	121	Dusche	3.8	1. OG	8.69	2.75	23.90	Platten neu	Platten neu	Metall	Abbruch Apparate, Abbruch Wand-und Bodenfliesen, Ausbesserungen, neu Abdichtung, Apparate
		4.4.8	L	L	L	122	Dusche	3.8	1. OG	8.69	2.75	23.90	Platten neu	Platten neu	Metall	Abbruch Apparate, Abbruch Wand-und Bodenfliesen, Ausbesserungen, neu Abdichtung, Apparate
		5.1.1	L	L	L	E44	Kontrollraum	10.0	EG	12.95	2.86	37.04	PVC	Anstrich	Metall	
		5.1.2	L	L	L	E43	Vorzelle 3	18.1	EG	18.15	2.86	51.91	PVC	Anstrich	Anstrich	Neue Steigzone betonieren, Wandbekleidung auf Steigzone, 2 Revisionsöffnungen
		5.1.3	L	L	L	E42	Vorzelle 2	9.8	EG	13.30	2.86	38.04	PVC	Anstrich	Anstrich	
		5.1.4	L	L	L	E41	Vorzelle 1	10.3	EG	13.55	2.86	38.75	PVC	Anstrich	Anstrich	
6.1	Sicherheits-/Disziplinarzellen	5.1.5	L	L	L	E49	Effektenraum	31.1	EG	36.00	2.86	102.96	PVC	Anstrich	Anstrich	
		6.1.1	L	L	L	E50	Disziplinarzelle 1 (Forte)	9.9	EG	12.95	2.86	37.04	n.e.	n.e.	n.e.	
6.2	Normalvollzug	6.1.2	L	L	L	E51	Disziplinarzelle 2 (Forte)	9.8	EG	12.95	2.86	37.04	n.e.	n.e.	n.e.	
		6.2.1	L	L	L	141	Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 1	35.0	1. OG	26.30	2.75	72.33	PVC	Anstrich	Anstrich	Abbruch Wand, Träger neu, UB Ausbesserungen, Wand/Decke Ausbesserungen, Bodenbelag, W
			L	L	L	141a	Nasszelle zu 4-er Zelle Station 1 >Abbruch	0.0	1. OG	0.00	0.00	0.00	PU	PU	Anstrich	Abbruch, neuer UB, Bodenbelag (mit Aufenth.), Wand/Decke Ausbesserungen, neue Wandbeklei
		6.2.2	L	L	L	142	2-er Zelle Station 1	16.5	1. OG	20.10	2.75	55.28	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	142a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 1	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.3	L	L	L	143	2-er Zelle Station 1	16.5	1. OG	20.05	2.75	55.14	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	143a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 1	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.4	L	L	L	146	1-er Zelle Station 1	8.4	1. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	146a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.5	L	L	L	147	1-er Zelle Station 1	8.6	1. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	147a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.6	L	L	L	148	1-er Zelle Station 1	9.1	1. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	148a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.7	L	L	L	149	1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 1	9.1	1. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	149a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.8	L	L	L	144	2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 1	18.5	1. OG	20.10	2.75	55.28	PVC	Anstrich	Metall	
			L	L	L	144a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 1	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.9	L	L	L	150	Putzraum Station 1	3.5	1. OG	7.95	2.75	21.86	PVC	Anstrich	Anstrich	
		6.2.10	L	L	L	151	Wäsche Station 1	3.6	1. OG	7.57	2.75	20.82	PVC	Anstrich	Anstrich	
		6.2.11	L	L	L	145	1-er Zelle (ehem. Waschküche) Station 1	8.9	1. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	145a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 1	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.12	L	L	L	161	Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 2	35.0	1. OG	26.30	2.75	72.33	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	161a	Nasszelle zu 4-er Zelle Station 2 > Abbruch	0.0	1. OG	0.00	0.00	0.00	PU	PU	Anstrich	
		6.2.13	L	L	L	162	2-er Zelle Station 2	16.4	1. OG	20.07	2.75	55.19	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	162a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 2	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.14	L	L	L	163	2-er Zelle (IV) Station 2	17.0	1. OG	20.20	2.75	55.55	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	163a	Nasszelle zu 2-er Zelle (IV) Station 2	2.9	1. OG	6.84	2.75	18.81	PU	PU	Anstrich	Boden spitzen und ausbessern!
		6.2.15	L	L	L	166	1-er Zelle Station 2	8.4	1. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	166a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.16	L	L	L	167	1-er Zelle Station 2	8.6	1. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	167a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.17	L	L	L	168	1-er Zelle Station 2	9.1	1. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	168a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.18	L	L	L	169	1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 2	9.1	1. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich	
			L	L	L	169a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.19	L	L	L	164	2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 2	18.5	1. OG	20.13	2.75	55.36	PVC	Anstrich	Metall	
			L	L	L	164a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 2	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich	
		6.2.20	L	L	L	170	Putzraum Station 2	3.5	1. OG	7.95	2.75	21.86	PVC	Anstrich	Anstrich	

Übersicht Farb- und Materialkonzept GRUNDLEISTUNG und ZUSATZLEISTUNG

Ausmass IB 13.05.2020

Bauphase 3

Leistungen

BP 3 bleibt wie in BP 3 erstellt L Leistung aus neuem Projekt

Nutzungsbereiche		Nutzflächen SOLL als Planungsvorgabe				PROJEKT per 13.05.2020											
		Raum	Grundleistung / Zusatzleistung			Raumnr.	Nutzungsbezeichnung	m2 NF IST	Lage	Umfang	Höhe	Wandfläche	BODEN	WAND	DECKE	Eingriffe	
6.2	Spazierhof	Boden	Wand	Decke													
		6.2.21	L	L	L	171	Wäsche Station 2	3.6	1. OG	7.57	2.75	20.82	PVC	Anstrich	Anstrich		
		6.2.22	L	L	L	165	1-er Zelle (ehem. Waschküche) Station 2	9.0	1. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	165a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 2	2.2	1. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.23	L	L	L	241	Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 3	35.0	2. OG	26.30	2.75	72.33	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	241a	Nasszelle zu 4-er Zelle Station 3 > Abbruch	0.0	2. OG	0.00	0.00	0.00	PU	PU	Anstrich		
		6.2.24	L	L	L	242	2-er Zelle Station 3	16.5	2. OG	20.10	2.75	55.28	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	242a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 3	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.25	L	L	L	243	2-er Zelle Station 3	16.5	2. OG	20.05	2.75	55.14	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	243a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 3	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.26	L	L	L	246	1-er Zelle Station 3	8.4	2. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	246a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.27	L	L	L	247	1-er Zelle Station 3	8.6	2. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	247a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.28	L	L	L	248	1-er Zelle Station 3	9.1	2. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	248a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.29	L	L	L	249	1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 3	9.1	2. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	249a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.30	L	L	L	244	2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 3	18.5	2. OG	20.10	2.75	55.28	PVC	Anstrich	Metall		
			L	L	L	244a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 3	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.31	L	L	L	250	Putzraum Station 3	3.5	2. OG	7.85	2.75	21.59	PVC	Anstrich	Anstrich		
		6.2.32	L	L	L	251	Wäsche Station 3	3.6	2. OG	7.52	2.75	20.68	PVC	Anstrich	Anstrich		
		6.2.33	L	L	L	245	1-er Zelle (ehem. Waschküche) Station 3	8.9	2. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	245a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 3	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.34	L	L	L	261	Aufenthaltsraum (ehem. 4-er Zelle) Station 4	35.0	2. OG	26.30	2.75	72.33	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	261a	Nasszelle zu 4-er Zelle Station 4 > Abbruch	0.0	2. OG	0.00	0.00	0.00	PU	PU	Anstrich		
		6.2.35	L	L	L	262	2-er Zelle Station 4	16.4	2. OG	20.07	2.75	55.19	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	262a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 4	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.36	L	L	L	263	2-er Zelle Station 4	16.5	2. OG	20.14	2.75	55.39	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	263a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 4	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.37	L	L	L	266	1-er Zelle Station 4	8.4	2. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	266a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.38	L	L	L	267	1-er Zelle Station 4	8.6	2. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	267a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.39	L	L	L	268	1-er Zelle Station 4	9.1	2. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	268a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.40	L	L	L	269	1-er Zelle (Sicherheitszelle) Station 4	9.1	2. OG	13.85	2.75	38.09	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	269a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.41	L	L	L	264	2-er Zelle (ehem. Aufenthaltsraum) Station 4	18.5	2. OG	20.13	2.75	55.36	PVC	Anstrich	Metall		
			L	L	L	264a	Nasszelle zu 2-er Zelle Station 4	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.42	L	L	L	270	Putzraum Station 4	3.5	2. OG	7.85	2.75	21.59	PVC	Anstrich	Anstrich		
		6.2.43	L	L	L	271	Wäsche Station 4	3.6	2. OG	7.52	2.75	20.68	PVC	Anstrich	Anstrich		
		6.2.44	L	L	L	265	1-er Zelle (ehem. Waschküche) Station 4	9.0	2. OG	13.90	2.75	38.23	PVC	Anstrich	Anstrich		
			L	L	L	265a	Nasszelle zu 1-er Zelle Station 4	2.2	2. OG	4.76	2.75	13.09	PU	PU	Anstrich		
		6.2.45	L	L	L	113	Aufsicht Station 1 und 2	15.2	1. OG	16.10	2.75	44.28	PVC	Anstrich	Metall		
			L	L	L	113a	WC zu Aufsicht Station 1 und 2	3.0	1. OG	7.78	2.75	21.40	Platten	Anstrich*	Metall		
		6.2.46	L	L	L	212	Aufsicht Station 3 und 4	15.2	2. OG	16.06	2.75	44.17	PVC	Anstrich	Metall		
		6.2.46	L	L	L	213	WC zu Aufsicht Station 3 und 4	2.8	2. OG	6.80	2.75	18.70	Platten	Anstrich*	Metall		
		6.2.47	L	L	L	152	Lagerraum Station 1	3.3	1. OG	6.32	2.75	17.38	PVC	Anstrich	Anstrich		
		6.2.48	L	L	L	172	Lagerraum, Abfall Station 2	1.6	1. OG	5.64	2.75	15.51	PVC	Anstrich	Anstrich		
		6.2.49	L	L	L	252	Lagerraum Station 3	3.3	2. OG	7.32	2.75	20.13	PVC	Anstrich	Anstrich		
6.2.50	L	L	L	272	Lagerraum, Abfall Station 4	3.3	2. OG	7.32	2.75	20.13	PVC	Anstrich	Anstrich				
6.3	Spazierhof	6.3.1	n.e.	L	n.e.	E80	Spazierhof Station 1 und 3	220.2	Umgebung				AWD/Beton				
		6.3.2	n.e.	L	n.e.	E90	Spazierhof Station 2 und 4	220.2	Umgebung				AWD/Beton				
		6.3.3	L	L	L	118	Ged. Kleiner Spazierhof	36.9	1. OG	2.75		Anstrich	AWD/Beton	AWD/Beton			

Übersicht Farb- und Materialkonzept GRUNDLEISTUNG und ZUSATZLEISTUNG
Ausmass IB 13.05.2020

Bauphase 3

BP 3

bleibt wie in BP 3 erstellt

Leistungen

L

Leistung aus neuem Projekt

Nutzungsbereiche		Nutzflächen SOLL als Planungsvorgabe					PROJEKT per 13.05.2020									
Nutzung		Raum	Grundleistung / Zusatzleistung			Raumnr.	Nutzungsbezeichnung	m2 NF IST	Lage	Umfang	Höhe	Wandfläche	BODEN	WAND	DECKE	Eingriffe
			Boden	Wand	Decke											
8.1	Wäscherei	8.1.1	G	L	G	116	Wäscherei	42.8	1. OG	27.49	2.75	75.60	Platten	Anstrich*	alt erneuert	Wäscherei bleibt wie in Bauphase 3 umgebaut: kein neuer Bodenbelag
8.2	Technischer Dienst	8.2.1	L	L	L	E47	Werkstatt TD	20.6	EG	50.45	2.86	144.29	PVC	Anstrich	Anstrich	
		8.2.2	L	L	L	E09	Werkstatt TD	10.0	EG	0.00	2.86	0.00	PVC	Anstrich	Anstrich	
		8.2.3	L	L	L	E46	Büro TD	16.8	EG	0.00	2.86	0.00	PVC	Anstrich	Anstrich	
		8.2.4	L	L	L	E45	WC TD	3.5	EG	8.28	2.86	23.68	Platten neu	Platten neu	Metall	Neue Steigzone betonieren, neue Vorsatzschale, Wandbekleidung auf Steigzone und Vorsatzschale
		8.2.5	L	L	L	E03	Erweiterte Werkstatt TD	26.6	EG	24.70	1.50	37.05	PVC	Anstrich	Metall	
		8.2.6	L	L	L	E08	Toilette zu erweiterte Werkstatt TD	4.7	EG	10.70	2.86	30.60	Platten	Anstrich*	Metall	
		8.2.7	n.e.	n.e.	n.e.	E81	Containerraum	5.3	EG		2.86	0.00	n.e.	n.e.	n.e.	
		8.2.8	n.e.	n.e.	n.e.	E82	Geräteraum	9.9	EG		2.86	0.00	n.e.	n.e.	n.e.	
		8.2.9	L	L	L	E16	Abstellraum TD	4.7	EG	9.40	2.86	26.88	PVC	Anstrich	Anstrich	
		8.2.10	L	L	L	E17	Abstellraum TD	4.7	EG	9.40	2.86	26.88	PVC	Anstrich	Anstrich	
8.3	Warenannahme	8.3.1	L	L	L	E09	Warenanlieferung	22.3	EG	0.00	2.86	0.00	PVC	Anstrich	Anstrich	
		8.3.2	L	L	L	--	Überdeckte Spedition	(36.0)	Umgebung			0.00				
ZM.1	Empfang / Warten	ZM.1.1	L	L	L	220a	Vorplatz, Anmeldung	11.7	2. OG	13.93	2.75	38.31	PVC	Anstrich	Metall	
		ZM.1.2	L	L	L	230	Warteraum, Einstellraum	5.8	2. OG	9.74	2.75	26.79	PVC	Anstrich	Metall	
ZM.2	Büros	ZM.2.1	L	L	L	225	Büro Frepo 1	18.4	2. OG	18.24	2.75	50.16	PVC	Anstrich	Metall	
		ZM.2.2	L	L	L	226	Büro Frepo 2	13.9	2. OG	19.19	2.75	52.77	PVC	Anstrich	Metall	
		ZM.2.3	L	L	L	227	Büro Frepo 3	16.1	2. OG	19.40	2.75	53.35	PVC	Anstrich	Metall	
		ZM.2.4	L	L	L	228	Büro Frepo 4	13.9	2. OG	19.40	2.75	53.35	PVC	Anstrich	Metall	
		ZM.2.5	L	L	L	229	Büro Frepo 5	18.1	2. OG	18.21	2.75	50.08	PVC	Anstrich	Metall	
ZM.3	Sitzungszimmer	ZM.3.1	L	L	L	223	Gerichtssaal	24.4	2. OG	20.22	2.75	55.61	PVC	Anstrich	Metall	
		ZM.2.1	L	L	L	224	Vorbereitung	5.8	2. OG	9.93	2.75	27.31	PVC	Anstrich	Metall	
ZM.4	Nebenraum	ZM.4.1	L	L	L	231a	Copy	3.5	2. OG	5.32	2.75	14.63	PVC	Anstrich	Metall	
		ZM.4.2	n.e.	n.e.	n.e.	220	-	-	2. OG		2.75	0.00	?	?	?	
			L	L	L	232	Putzraum Migrationsamt	1.4	2. OG	4.84	2.75	13.31	PVC	Anstrich	Anstrich	
ZM.5	WC-Anlage	ZM.5.1	L	L	L	221	WC Herren	5.8	2. OG	12.34	2.75	33.94	Platten neu	Anstrich*	Metall	neue WC Trennwand
		ZM.5.2	L	L	L	222	WC Frauen	4.4	2. OG	10.17	2.75	27.97	Platten neu	Anstrich*	Metall	neue WC Trennwand